



Erratum bij het eindadvies basisbedragen SDE++ 2022

Dit erratum heeft betrekking op PBL-rapport 4403: Lensink, S. & K. Schoots (red.) (2022), Eindadvies basisbedragen SDE++ 2022, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

De fout in het rapport is een editingsfout, waardoor het laatste reviewcommentaar op enkele plekken in hoofdstuk 15 over CCU niet was meegenomen. De cijfermatige informatie in de hoofdtabelen van het advies bevatten wel de correcte informatie.

Tabel 1

Overzicht van wijzigingen in het eindadvies basisbedragen SDE++ 2022

Locatie	Was	Wordt
Pagina 234, paragraaf 15.2.3, derde alinea	In de berekening van het basisbedrag, die uitgaat van de partij die de CO ₂ afvangt en van de uiteindelijke afnemer, de tuinders, wordt in de varianten 1-6A voor gasvormige CO ₂ uitgegaan van de huidige situatie, namelijk een bestaande pijplijn waarop nog reservetransportcapaciteit beschikbaar is. Voor de varianten 1-6B wordt uitgegaan van een nog niet bestaande, nieuw aan te leggen pijpleiding of van een uitbreiding van een bestaande transportpijpleiding, waarvoor, naar analogie van het SDE++ 2021 eindadvies voor CCS, kosten worden meegenomen voor transporttoeslag via de pijpleiding. Deze worden voor CCU begroot op 49,3 €/t CO ₂ (zie tekstkader 15.1 voor een toelichting).	In de berekening van het basisbedrag, die uitgaat van de partij die de CO ₂ afvangt en van de uiteindelijke afnemer, de tuinders, wordt in de varianten 1-6 A voor gasvormige CO ₂ uitgegaan van de huidige situatie, namelijk een bestaande pijplijn waarop nog reservetransportcapaciteit beschikbaar is. Hiervoor een forfaitaire transporttoeslag van 5 euro per ton CO ₂ meegenomen in de berekening. Voor de varianten 1-6 B wordt uitgegaan van een nog niet bestaande, nieuw aan te leggen pijpleiding of van een uitbreiding van een bestaande transportpijpleiding, waarvoor, naar analogie van het SDE++ 2021 eindadvies voor CCS, kosten worden meegenomen voor transporttoeslag via de pijpleiding. Deze worden voor CCU begroot op 18,0 euro/ton CO ₂ (zie tekstkader 15.1 voor een toelichting).
Pagina 235, tekstkader 15.1, titel	15.1 Toelichting bij de berekening van transportkosten nieuwe of uitbreiding bestaande pijpleiding	15.1 Toelichting bij de berekening van transporttoeslag voor nieuwe of uitbreiding bestaande pijpleiding
Pagina 235, tekstkader 15.1, derde bullet	het transporttarief is 27,1 €/t CO ₂ getransporteerd op basis van 8760 uur (eindadvies SDE++ 2021 CCS). Het transporttarief voor de varianten B wordt dan 27,1 * 1,82 = 49,3 €/t CO ₂ .	Het transporttarief voor een onshore pijpleiding wordt geschat op 9,9 euro/t CO ₂ getransporteerd. Het transporttarief voor de varianten B wordt dan 9,9 * 1,82 = 18,0 euro/t CO ₂ .